

«УТВЕРЖДАЮ»:

Директор АУБО «Государственная

экспертиза проектов Брянской области»

А.А.Шилин

« 30 »

03

2016 г.



**ДОПОЛНЕНИЕ К ЗАКЛЮЧЕНИЮ**  
**АУБО «Государственная экспертиза проектов Брянской области»**  
**от 10.06.14 № 32-1-4-0201-14**

Настоящее дополнение выдается в связи с изменением конструктивных решений и технико-экономических показателей по объекту «16-ти этажный монолитный жилой дом со встроенно-пристроенными нежилыми помещениями, котельной и КТП. Жилой дом м/р «Мясокомбинат», Фокинский район, г.Брянск».

Раздел 3.2.3. *Архитектурно-строительные решения* указанного заключения в части конструктивных решений стен и перегородок жилого дома изложить в следующей редакции:

*Стены наружные* – с внутренним слоем из пеноблоков толщиной 200 мм с облицовкой наружных поверхностей силикатным кирпичом толщиной 120 мм, утеплением из пенополистерольных плит толщиной 80 мм.

*Стены внутренние* – из пенобетонных блоков толщиной 200 мм с оштукатуриванием цементно-песчаным раствором.

*Перегородки межквартирные* – из пенобетонных блоков толщиной 200 мм, межкомнатные – пазогребневые гипсобетонные толщиной 80 мм.

*Перегородки санузлов* – из гипсобетонных плит.

Остальные проектные решения по жилому дому оставлены без изменения.

Проектная документация рекомендуется к утверждению со следующими технико-экономическими показателями:

Наименование показателя	Ед.изм.	Значение показателя				
		Всего по жилому дому с офисными помещениями	Жилой дом	Офисные помещения	КТП	Котельная
Количество этажей	эт.	16+тех.этаж +цок. этаж	16+тех.этаж +цок. этаж	1	1	1
Число квартир, в том числе:	кв.	410	410			
- однокомнатных		267	267			
- двухкомнатных		63	63			
- трехкомнатных		80	80			
Строительный объем, в том числе:	м <sup>3</sup>	121299,92	121239,92		66,24	585,2
- подземной части			7081,26			

Площадь:						
- застройки		2636,81	2636,81		27,60	150,0
- жилого здания		38911,68	38911,68			
- квартир	м <sup>2</sup>	24778,5	24778,5			
- общая квартир		26158,98	26158,98			
- жилая		11820,10	11820,10			
- офисов		1721,33		1721,33		126,0
Эксплуатационные показатели:	м <sup>3</sup> /сут.	315,90	313,50	2,4		
Расход воды, в том числе:		189,45	188,10	1,35		
- холодной	м <sup>3</sup> /сут.	126,45	125,4	1,05		
- горячей						
Канализационные стоки		315,90	313,50	2,4		
Расход тепла, в том числе:	Ккал/час	3140584	2906217	234367		
- на отопление		23167801	2185819	130961		
- на горячее водоснабжение		823804	720398	103406		
Электрическая мощность	КВт	675	611	64	2×630 КВа	92,2
Расход газа	м <sup>3</sup> /час					453
Продолжительность строительства	мес.	48				

Заместитель директора



Л.А.Тупикова